

Árajánlat a Pillangó parki sportpályák felújítási munkáira

	Munkafolyamat megnevezése	mennyiség	m.e.	anyag egységár	díj egységár	anyag összesen	díj összesen
I.	Bontási, előkészítési munkák						
	Meglévő kerítés elbontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	156	fm	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	655 200 Ft
	Bejárati kapuk elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	6	db	0 Ft	12 000 Ft	0 Ft	72 000 Ft
	Meglévő labdarúgó kapuk bontása, elszállítása lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	4	db	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	96 000 Ft
	Meglévő kosárpálánk elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	6	db	0 Ft	24 000 Ft	0 Ft	144 000 Ft
	Meglévő kerékpártámasz elbontása, elszállítása lerakóhelyi díjjal	1	db	0 Ft	4 000 Ft	0 Ft	4 000 Ft
	Tükrökészítés térkőburkolatok alatt, gépi erővel 24 cm mélységben, kiegészítő kézi munkával sík felületen, kikerülő anyag elszállításával lerakóhelyre, lerakóhelyi díjjal	16	m3	0 Ft	4 200 Ft	0 Ft	67 200 Ft
	Aszfalt burkolatú sportpálya bontása alépitménnyel, teljes mélységben, a kikerülő anyag lerakóhelyre történő elszállításával, lerakóhelyi díjjal (81m2)	32,4	m3	0 Ft	7 600 Ft	0 Ft	246 240 Ft
	Bontási, előkészítési munkák összesen:					0 Ft	1 284 640 Ft
II.	Burkolatépítési munkák						
	Semmelrock 100x20x5 cm-es szürke térburkoló szegély lerakása a pálya mellett (jelenlegi aszfalt szintje fölé 4 cm magasan), illetve az új, térkőburkolatú felületek szegélyezésére	230	fm	1 600 Ft	1 600 Ft	368 000 Ft	368 000 Ft
	1,5 cm vastag színes EPDM és 2,5 cm vastag SBR réteggel rendelkező gumiburkolat kialakítása a sportpályákon, kétféle kék, egyféle sárga és egyféle szürke színekben, a meglévő aszfalt burkolatra kiépítve, szikkasztó drénagyak kialakításával és kavicsal való feltöltésükkel	1678	m2	20 640 Ft	6 120 Ft	34 633 920 Ft	10 269 360 Ft
	Semmelrock Citytop térkő lerakása alépitményezéssel kompletten	54	m2	6 280 Ft	3 200 Ft	339 120 Ft	172 800 Ft
	Archigreen acélsegegy kiépítése	64	fm	3 500 Ft	2 200 Ft	224 000 Ft	140 800 Ft
	Burkolatépítési munkák összesen:					35 565 040 Ft	10 950 960 Ft
III.	Sportpályák építési munkái						
	Multifunkcionális labdarúgó és kosárpálánk kapuk kihelyezése (Plastobo gyártmány)	6	db	524 600 Ft	42 000 Ft	3 147 600 Ft	252 000 Ft
	Teniszpálya burkolati jeleinek felfestése	1	tétel	250 000 Ft	200 000 Ft	250 000 Ft	200 000 Ft
	4 méter magas labdafogó kerítésrendszer kiépítése (alsó sor 2 m magas Delta Dynamic tábla, felső sor 2 m magas netháló), oszlopokkal, kompletten	228	fm	31 200 Ft	9 800 Ft	7 113 600 Ft	2 234 400 Ft
	Bejárati egyszárnyú kapuk kiépítése a kerítésrendszerbe integrálva	6	db	192 000 Ft	42 000 Ft	1 152 000 Ft	252 000 Ft
	Sportpályák építési munkái összesen:					11 663 200 Ft	2 938 400 Ft
IV.	Egyéb parki elemek beépítési munkái						
	Hags Bike Stand Sagitta	6	db	28 900 Ft	7 500 Ft	173 400 Ft	45 000 Ft
	Egyéb parki elemek beépítési munkái összesen:					173 400 Ft	45 000 Ft
	Összesen nettó:					47 401 640 Ft	15 219 000 Ft
	Mindösszesen nettó:						62 620 640 Ft
	Áfa 27 %:						16 907 573 Ft
	Bruttó mindösszesen:						79 528 213 Ft