

MŰSZAKI LEÍRÁS

1148 Budapest, Örs vezér tere 3. laboratórium helyiség

HRSZ: 31924/18/A/103

Közműellátottság:

1. **Vízellátás:** biztosított
2. **Elektromos ellátás:** biztosított
Elektromos hálózat felújított, az állatklinika speciális igényei szerint kialakítva. Biztosítékok jók.
3. **Gázellátás:** Nincs
4. **Fűtés:** távfűtéssel, radiátorokkal

Nyílászárók:

- Bejárati ajtó: Vas kétszárnyú, portálba építve

Padlóburkolatok:

- Helyiségekben: Mázas kerámia

Oldalfal burkolat: csempeburkolat

Helyreállítás műszaki tartalma:

Bejárati ajtó előtti műkölépcső (töredezett) csere.

Portálablak előtti műkő csere.

Bejárati ajtó passzítása, illesztése.

Portál ablakok mázolása.

Biztonsági rácsok mázolása.

Elektromos hálózat átvizsgálása.

ÉV mérés és minősítő irat készítés.

**Zuglói Városgazdálkodási
Közszolgáltató Zrt.**

Cím: 1148 Bp., Örs vezér tere 3.
Hrsz.: 31924/18/A/103

A munka leírása:
Rendeltetésszerű használatra alkalmas
ékkapot visszaállításához szükséges
munkálatok

Készítette:
Cselényi Judit
2020.10.07.

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége	116.669	409.258
1.1 Közvetlen önköltség összesen	116.669	409.258
2.1 ÁFA vetítési alap		525.927
2.2 Áfa	27.00%	142.000
3. A munka ára		667.927

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
19 Költségtérítések	0	35.000
42 Hideg- és melegburkolatok készítése, aljzat előkészítés	66.888	33.048
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése	9.719	19.200
47 Felületképzés	25.062	282.010
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés	15.000	40.000
I. Fejezet munkanemei összesen	116.669	409.258

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	19-071-11.1.1.1 (4) Ellenőrző próbák, belső elektromos hálózat és berendezés, földelés és érintésvédelem, érintésvédelmi rendszerbe bekötött fogyasztók-hatásosságának mérése Érintésvédelmi jegyzőkönyv készítése				
	1 db	0	35.000	0	35.000
Munkanem összesen:				0	35.000

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	42-000-4.5 (23) ÖN Műkö burkolatok bontása, műkö lépcső, előregyártott műköből, járó és homloklap 3,4 m	0	2.520	0	8.568
2	42-031-1.4.2.2-0350101 (34) ÖN Műköburkolatok; lépcső-, szegély- és könyöklőburkolat, előregyártott műköből, lépcső járólap egyenes, szegély vagy könyöklő, 35 cm kiterített szélességig Lépcső járólap, 35/5 cm keresztmetszetig, matt csiszolt, tömített 3,4 m	15.662	4.140	53.251	14.076
3	42-031-1.4.2.3-0350201 (35) ÖN Műköburkolatok; lépcső-, szegély- és könyöklőburkolat, előregyártott műköből, lépcső homloklap Lépcső homloklap, 12/3 cm keresztmetszetig, matt csiszolt, tömített 3,4 m	4.011	3.060	13.637	10.404
Munkanem összesen:				66.888	33.048

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	44-090-1.3 (3) ÖN Meglévő mindenféle nyílászáró szerkezet kisebb javítása faanyag- és/vagy vasalatpótlással, 2 m ² felett, vasalatpótlással 1 db	9.719	19.200	9.719	19.200
Munkanem összesen:				9.719	19.200

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-000-4.1.2 (117) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), acélszerkezetről, nagyobb acélfelületről 18,36 m2	35	2.520	643	46.267
2	47-000-4.1.4 (119) ÖN Acélfelületek mázolásának előkészítő és részmunkái; régii olajfesték eltávolítása kaparással (raskettázás), rácsról, korlátról vagy kerítésről, egyszerű tagozatú 18,36 m2	45	3.600	826	66.096
3	47-021-12.1.1-0419523 (11) ÖN Korróziógátló alapozás acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér 18,36 m2	204	1.200	3.745	22.032
4	47-021-12.3.1-0419523 (21) ÖN Korróziógátló alapozás rácsra, korláton, kerítésen, sodronyhálón, múgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel POLI-FARBE Cellkolor korróziógátló alapozó fehér 18,36 m2	246	1.680	4.517	30.845
5	47-021-21.1.1-0130701 (55) ÖN Acélfelületek közbenső festése acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 18,36 m2	187	1.320	3.433	24.235
6	47-021-21.3.1-0130701 (69) ÖN Acélfelületek közbenső festése rácsra, korláton, kerítésen, sodronyhálón múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát alapozófesték, fehér 100, EAN: 5995061117031 18,36 m2	207	1.860	3.801	34.150

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
7	47-021-31.1.1-0130365 (123) ÖN Acélfelületek átvonó festése acél nyílászáró szerkezeten, múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141 18,36 m2	209	1.320	3.837	24.235
8	47-021-31.3.1-0130365 (135) ÖN Acélfelületek átvonó festése rácson, korláton, kerítésen, sodronyhálón múgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel Trinát magassfényű zománcfesték, szürke 200, EAN: 5995061119141 18,36 m2	232	1.860	4.260	34.150
Munkanem összesen:				25.062	282.010

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	71-002-1 Elektromos hálózat átvizsgálása, szükséges kavítások elvégzése 1 klt	15.000	40.000	15.000	40.000
Munkanem összesen:				15.000	40.000